



**LEISTUNGSVERZEICHNIS** (mit Lohn- und Materialanteil) vom **12.06.2013** über

**11 MALERARBEITEN**

**ERICH-KLAUSENER-STRASSE - EINFAMILIENHAUS**

**Submission / Angebotsabgabe: 12.06.2013**

Angebotseingang: .....

	Bieterangabe:	nach Prüfung:
Angebotssumme netto:	_____	_____
Mehrwertsteuer:	_____	_____
Angebotssumme brutto:	_____	_____

Allgemeine Angaben:

Unternehmerzuschlag auf Lohnanteil: \_\_\_\_\_ % Vom Bieter vorgesehene Ausführungszeit in Tagen: \_\_\_\_\_ Arbeitstage

Unternehmerzuschlag auf Materialanteil: \_\_\_\_\_ % Betriebsferien vom: \_\_\_\_\_ bis einschl. zum: \_\_\_\_\_

Lohngebundene Nebenkosten: \_\_\_\_\_ % Berufsgenossenschaft: \_\_\_\_\_ Mitgliedsnummer: \_\_\_\_\_

Preisbasis Tarifverträge vom: \_\_\_\_\_ Betriebshaftpflichtversicherung: \_\_\_\_\_

Vorstehende Angaben des Bieters werden Vertragsbestandteil. Der Bieter bestätigt durch seine Unterschrift, dass er von den Vertragsbedingungen auf den folgenden Seiten 2 - 5 in allen Teilen Kenntnis genommen hat, diese anerkennt und seinen steuerlichen und sozialrechtlichen Verpflichtungen bis zum heutigen Tage nachgekommen ist.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

Dem Leistungsverzeichnis beigelegte Unterlagen:

Baugenehmigungsplan

34	MALER- UND LACKIERERARBEITEN .....	3
34.10	VORARBEITEN / SPACHTELN .....	3
34.20	INNENWÄNDE .....	5
34.30	INNENDECKEN .....	6
34.40	INNENFLÄCHEN HOLZ / METALL .....	7
34.50	VERFUGUNGEN .....	8
34.60	STUNDENLOHNARBEITEN .....	9
	ZUSAMMENSTELLUNG GEWERK 34 MALER- UND LACKIERERARBEITEN .....	10
	GESAMTZUSAMMENSTELLUNG <a href="#">11 MALERARBEITEN</a> .....	11

**34 MALER- UND LACKIERERARBEITEN**

**34.10 VORARBEITEN / SPACHTELN**

**34.10.10 240,000 m2 Bodenabdeckung mit Papier**

Vollflächiges Abdecken von Böden mit Papier gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten, einschl. wieder entfernen nach Abschluß der Arbeiten.  
 In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, wo die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

240,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

**34.10.20 600,000 m2 Innenwandflächen glätten, schleifen, Tiefengrund**

vorhandene, im Rahmen der DIN geputzte Wandflächen oder Gipskartonwände für direkten anschließenden Anstrich glätten, schleifen und mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund behandeln.  
 Das Ausbessern kleiner Fehlstellen ist im E.P. enthalten.  
 Diese Position gilt für alle Wandflächen, auch solche im Treppenhaus.  
 Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

600,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.10.30 600,000 m2 Innenwandflächen spachteln bis 50%, Tiefengrund**

vorhandene, im Rahmen der DIN geputzte Wandflächen oder Gipskartonwände bis zu 50% für direkten anschließenden Anstrich spachteln, glätten, schleifen und mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund behandeln. Vor der Ausführung wird der %-Satz zu spachtelnder Fläche festgelegt und der EP angepasst.  
 Vor der Ausführung ist mit der Planung/Bauleitung festzulegen, welche Flächen wie intensiv gespachtelt und geschliffen werden müssen; Leistungen dieser Position werden nur nach vorheriger Absprache anerkannt !  
 Diese Position gilt für alle Wandflächen, auch solche im Treppenhaus.  
 Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

600,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	nur Einheitspreis Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.10.40 600,000 m2 Innenwandflächen spachteln 100 %, Tiefengrund**

vorhandene, im Rahmen der DIN geputzte Wandflächen oder Gipskartonwände bis zu 100% für direkten anschließenden Anstrich spachteln, glätten, schleifen und mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund behandeln.  
 Vor der Ausführung ist mit der Planung/Bauleitung festzulegen, welche Flächen wie intensiv gespachtelt und geschliffen werden müssen; Leistungen dieser Position werden nur nach vorheriger Absprache anerkannt !  
 Diese Position gilt für alle Wandflächen, auch solche im Treppenhaus.  
 Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

600,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	nur Einheitspreis Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Übertrag: .....

Übertrag: .....

**34.10.50 250,000 m2 Innendeckenflächen glätten, schleifen, Tiefengrund**

vorhandene, im Rahmen der DIN geputzte Deckenflächen, Gipskartondecken oder -dachflächen für direkten anschließenden Anstrich glätten, schleifen und mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund behandeln.

Das Ausbessern kleiner Fehlstellen ist im E.P. enthalten.

Diese Position gilt für alle Decken- und Dachflächen, auch solche im Treppenhaus.

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

250,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.10.60 250,000 m2 Innendeckenflächen spachteln bis 50%, Tiefengrund**

vorhandene, im Rahmen der DIN geputzte Deckenflächen, Gipskartondecken oder -dachflächen bis zu 50% für direkten anschließenden Anstrich spachteln, glätten, schleifen und mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund behandeln.

Vor der Ausführung ist mit der Planung/Bauleitung festzulegen, welche Flächen wie intensiv gespachtelt und geschliffen werden müssen; Leistungen dieser Position werden nur nach vorheriger Absprache anerkannt !

Diese Position gilt für alle Decken- und Dachflächen, auch solche im Treppenhaus.

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

250,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	nur Einheitspreis Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.10.70 250,000 m2 Innendeckenflächen spachteln bis 100%, Tiefengrund**

vorhandene, im Rahmen der DIN geputzte Deckenflächen, Gipskartondecken oder -dachflächen bis zu 100% für direkten anschließenden Anstrich spachteln, glätten, schleifen und mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund behandeln.

Vor der Ausführung ist mit der Planung/Bauleitung festzulegen, welche Flächen wie intensiv gespachtelt und geschliffen werden müssen; Leistungen dieser Position werden nur nach vorheriger Absprache anerkannt !

Diese Position gilt für alle Decken- und Dachflächen, auch solche im Treppenhaus.

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

250,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	nur Einheitspreis Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Summe TITEL

**34.10 VORARBEITEN / SPACHTELN**

.....  
 \_\_\_\_\_  
 .....

Übertrag: .....

**34.20 INNENWÄNDE**

**34.20.10 600,000 m2 Dispersion, scheuerbeständig, innen, Putz**

Anstrich auf Gipsputz, Gipskartonplatten, und Kalkmörtelputz mit Dispersionsfarbe, scheuerbeständig, seidenglänzend, weiß oder leicht getönt, an Wänden im Innenbereich, auf vorbereitetem Untergrund, bis zur vollständigen Deckung.

Angeb. Fabrikat:

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

600,000	m2	.....	.....	.....	.....
		Lohnanteil	Materialanteil	Einheitspreis	Gesamtpreis

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.20.20 200,000 m2 Latex, scheuerbeständig, innen, Putz**

Anstrich auf Gipsputz, Gipskartonplatten, und Kalkmörtelputz mit Latexfarbe, scheuerbeständig, seidenglänzend, weiß oder leicht getönt, an Wänden im Innenbereich, auf vorbereitetem Untergrund, bis zur vollständigen Deckung.

Angeb. Fabrikat:

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

200,000	m2	.....	.....	.....	nur Einheitspreis
		Lohnanteil	Materialanteil	Einheitspreis	Gesamtpreis

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.20.30 200,000 m2 Zulage Vollton**

200,000	m2	.....	.....	.....	nur Einheitspreis
		Lohnanteil	Materialanteil	Einheitspreis	Gesamtpreis

Summe TITEL

**34.20 INNENWÄNDE**

.....  
 \_\_\_\_\_

**34.30 INNENDECKEN**

**34.30.10 250,000 m2 Dispersion, scheuerbeständig, innen, Putz**

Anstrich auf Gipsputz, Gipskartonplatten, und Kalkmörtelputz mit Dispersionsfarbe, scheuerbeständig, seidenglänzend, weiß oder leicht getönt, an Decken im Innenbereich, auf vorbereitetem Untergrund, bis zur vollständigen Deckung.

Angeb. Fabrikat:

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

250,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.30.20 250,000 m2 Latex, scheuerbeständig, innen, Putz**

Anstrich auf Gipsputz, Gipskartonplatten, und Kalkmörtelputz mit Latexfarbe, scheuerbeständig, seidenglänzend, weiß oder leicht getönt, an Decken im Innenbereich, auf vorbereitetem Untergrund, bis zur vollständigen Deckung.

Angeb. Fabrikat:

Gerüststellung für Arbeitshöhen bis 6 m (nur Innengerüst) ist mit dem Einheitspreis dieser Oposition abgegolten und wird nicht zusätzlich vergütet.

250,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	nur Einheitspreis Gesamtpreis
---------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Summe TITEL

**34.30 INNENDECKEN**

---



---

**34.40 INNENFLÄCHEN HOLZ / METALL**

**34.40.10 30,0 St Anstrich Stahlumfassungszargen, 1,01/2,13, seidenglänzend, weiß**

Anstrich auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen), für normale Zimmertüren, deckend, seidenglänzend, mit folgendem Aufbau:

- Ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich
- Voranstrich
- Schlußanstrich mit Lackfarbe, seidenglänzend, RAL 8016 oder in RAL nach Wahl des AG

Größe: bis 1,135 m / 2,13 m

Maulweite: bis 270 mm

Farbe: nach Angabe der Bauleitung

Angeb. Fabrikat:

30,0	St	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

**34.40.20 20,000 m2 Anstrich Holzflächen**

Beschichtung von unbehandelten Holz- oder Holzwerkstoffflächen, deckend, seidenglänzend, mit folgendem Aufbau:

- Grundierung
- Voranstrich
- Schlußlackierung

Farbe: RAL 8016 braun oder in RAL nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat: .....

Abrechnung nach einseitig behandelter Fläche

20,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
--------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

\*\*\*Bedarfsposition ohne GP\*\*\*

**34.40.30 25,000 m2 Anstrich Metalltore und -türen**

Beschichtung von Metalltoren und -türen, einschl. der Halterungen, Führungsschienen und Beschläge, deckend, seidenglänzend, mit folgendem Aufbau:

- Grundierung
- Voranstrich
- Schlußlackierung

Farbe: RAL 8016 braun oder in RAL nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat: .....

Abrechnung nach einseitig behandelter Fläche

25,000	m2	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	nur Einheitspreis Gesamtpreis
--------	----	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Summe TITEL

**34.40 INNENFLÄCHEN HOLZ / METALL**

---



---

**34.50                    VERFUGUNGEN**

**34.50.10                    300,000 m dauerelastische Versiegelung**

Dauerelastische Versiegelung auf Acryl-Basis, überstreichbar, der Wand-Decken-, Gipskarton-Putz- und Wand-Zargen-Anschlüsse oder ähnlicher Anschlüsse. Incl. Vorreinigen der Anschlüsse und glattstreichen der Versiegelung.

Farbe: nach Angabe der Bauleitung

300,000	m	.....	.....	.....	.....
		Lohnanteil	Materialanteil	Einheitspreis	Gesamtpreis

Summe TITEL

**34.50 VERFUGUNGEN**

---

---

---



### 34.60 STUNDENLOHNARBEITEN

#### 34.60.10 10,00 h Stundenlohn Facharbeiter (Malerarbeiten)

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:  
Facharbeiter

10,00	h	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
-------	---	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

#### 34.60.20 10,00 h Stundenlohn Helfer (Malerarbeiten)

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:  
Helfer

10,00	h	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
-------	---	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

#### 34.60.30 0,00 psch 20 % Materialbedarf dazu

0,00	psch	..... Lohnanteil	..... Materialanteil	..... Einheitspreis	..... Gesamtpreis
------	------	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

Summe TITEL

### 34.60 STUNDENLOHNARBEITEN

---

---

**ZUSAMMENSTELLUNG GEWERK 34 MALER- UND LACKIERERARBEITEN**

<b>Titel 34.10</b>	<b>VORARBEITEN / SPACHTELN</b>	<b>EUR .....</b>
<b>Titel 34.20</b>	<b>INNENWÄNDE</b>	<b>EUR .....</b>
<b>Titel 34.30</b>	<b>INNENDECKEN</b>	<b>EUR .....</b>
<b>Titel 34.40</b>	<b>INNENFLÄCHEN HOLZ / METALL</b>	<b>EUR .....</b>
<b>Titel 34.50</b>	<b>VERFUGUNGEN</b>	<b>EUR .....</b>
<b>Titel 34.60</b>	<b>STUNDENLOHNARBEITEN</b>	<b>EUR .....</b>
		_____
<b>Netto Summe</b>		<b>EUR .....</b>
<b>+ 19,0 % MwSt</b>		<b>EUR .....</b>
		_____
<b>Gesamtsumme</b>		<b>EUR .....</b>
		=====

**GESAMTZUSAMMENSTELLUNG 11 MALERARBEITEN**

<b>Gewerk 34</b>	<b>MALER- UND LACKIERERARBEITEN</b>	<b>EUR .....</b> _____
<b>Netto Summe</b>		<b>EUR .....</b>
<b>+ 19,0 % MwSt</b>		<b>EUR .....</b> _____
<b>Gesamtsumme</b>		<b>EUR .....</b> =====